

# Neubau Carport und Holzschopf

Uetendorf



7/2023



Die BLS hat den Streckenabschnitt zwischen Uetendorf und Lerchenfeld auf zwei Spuren erweitert. Aus Platzgründen musste in Uetendorf Allmend ein Carport an einem anderen Standort neu erstellt werden.

Der Neubau war ein perfektes Projekt für unsere Lernenden. Die angehenden Zimmermänner errichteten die beiden Bauwerke selbstständig gemäss der vorgängigen Planung durch einen Projektleiter. Die Riegkonstruktion wurde von Hand abgebunden.

Der Zuschnitt der Vollholzdecke erfolgte im Werk, die anschliessende Montage auf der Baustelle mit Hilfe eines Lastwagenkrans. Die Fassade mit Nut und Kamm besteht aus Fichte und der Dachrandabschluss wurde mit einem Kronenblech aus Kupfer ausgeführt. Ebenfalls haben unsere Lernenden sämtliche Türen in der Werkstatt vorproduziert.



## Bauherrschaft

BLS AG, Bern

## Architektur

Von Allmen Architekten AG, Interlaken

## Projektleitung Boss Holzbau AG

Simon Stettler

## Kosten und Termine

- Auftragsvolumen: CHF 75'000.–
- Ausführung: 2023

## Ausgeführte Arbeiten

- Holzbau: Handabbund, Fassade, Dachrand, Vollholzdecke
- Spenglerei: Dachrand Fallrohr

## Besonderes

Der Auftrag wurde durch Lernende ausgeführt.