

Sanierung Schulheim Sunneschyn

Steffisburg



7/2024, © Roland Trachsel Fotografie



Im Rahmen der Sanierung wurde die gesamte Gebäudehülle des Nordtraktes energetisch ertüchtigt.

Wir führten die Holzbau-, Bedachungs- und Spenglerarbeiten aus. Die Fassade wurde gedämmt und mit neuer Holzschalung verkleidet. Der bestehende Dachaufbau erhielt ebenfalls eine neue Dämmung und wurde energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Das Dach wurde mit Eternitschiefern eingedeckt. Die bauseitige Photovoltaikanlage wurde in die neue Dacheindeckung integriert. Unsere Spengler führten die Arbeiten an den Schnittstellen zwischen Photovoltaikanlage und Dacheindeckung sowie die weiteren Spenglerarbeiten inklusive Blitzschutz aus.

Bauherrschaft

Genossenschaft Schulheim Sunneschyn, Steffisburg

Architektur

Trachsel Zeltner Architekten AG, Thun

Projektleitung Boss Holzbau AG

Matthias Krebs

Kosten und Termine

- Auftragsvolumen: CHF 445'000.–
- Ausführung: Februar bis September 2023

Ausgeführte Arbeiten

Gebäudehülle, Fensterfutter, Fassade, Eterniteindeckung, Spenglerarbeiten, Blitzschutz

Besonderes

Die Dachfläche besteht aus mehreren versetzten Ebenen, was die Spenglerarbeiten anspruchsvoll machte.