

Neubau Hauptsitz TRANSfair

Gwatt (Thun)



3/2019, © Roland Trachsel Fotografie



Bauherrschaft

Stiftung TRANSfair, Thun

Architektur

brügger architekten ag, Thun

Holzbauingenieur

Indermühle Bauingenieure GmbH, Thun

Projektleitung Boss Holzbau AG

Büro: Lukas Reusser

Baustelle: Thomas Wittwer

Kosten und Termine

- Auftragsvolumen: CHF 700'000.–
- Ausführung: Juli 2016 bis März 2017

Ausgeführte Arbeiten

- Fassadenelemente ausgedämmt, montiert an Betonstirne mittels Stahlprofilen
- Innenverkleidung in Dreischichtplatten, sichtbar geschraubt
- Aussenverkleidung mit Rhomboid-schalung, Oberfläche vorvergraut

Besonderes

Hybridbau mit Betondecken, Betonstützen, vorgehängten Fassadenelementen in Holzbauweise

Im September 2017 bezog die Stiftung TRANSfair den Neubau als ihren Hauptsitz. Abgelöst wurden mehr als fünf verschiedene Standorte verteilt in der Stadt Thun.

Im neuen Dienstleistungsgebäude sind Administration, Restaurant, Werkstatt und Catering-Betrieb zusammengeschlossen.

Das Gebäude ist in Hybridbauweise im Minergie-P-Eco-Standard gebaut. Aussen wurden 1200 m² Rhomboidschalung in Fichte, vorvergraut, verwendet und im Innenbereich 600 m² Dreischichtplatten 27 mm, weiss lasiert.